

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	摘 要
舗装工						
車道舗装						
	上層路盤（車道）		t=150、粒度調整碎石M-30	m2	1,070	1070.9
	AS舗装工 基層（車道）		t=50、再生粗粒度アスコン	m2	1,070	1070.9
	AS舗装工 表層（車道）		t=50、再生密粒度アスコン	m2	1,070	1070.9
歩道舗装						
	上層路盤（歩道）		t=100、粒度調整碎石M-30	m2	607	607.0
	AS舗装工 表層（歩道）		t=40、再生細粒度アスコン	m2	607	607.0
乗入舗装						
	上層路盤（歩道）		t=150、粒度調整碎石M-30	m2	83	82.6
	AS舗装工 基層（歩道）		t=50、再生粗粒度アスコン	m2	83	82.6
	AS舗装工 表層（歩道）		t=50、再生密粒度アスコン	m2	83	82.6
区画線工						
	区画線設置	溶融式 実線	15cm	m	314	車道部＋交差点部 295.0+18.85×2=313.9
	区画線設置	溶融式 破線	15cm	m	72	72.0
	区画線設置	溶融式 実線	45cm	m	4	3.5

舗 装 面 積 計 算 書

区画幹線道路 (1工区)

測 点	距 離 (m)	舗 装 工 (車道)			舗 装 工 (歩道)			摘 要
		長さ (m)	平均長さ (m)	面 積 (㎡)	長さ (m)	平均長さ (m)	面 積 (㎡)	
No. 0 +12.50	0.000	6.00			3.36			
No. 1	7.500	6.00	6.00	45.00	3.36	3.36	25.20	
No. 2	20.000	6.00	6.00	120.00	3.36	3.36	67.20	
No. 3	20.000	6.00	6.00	120.00	3.36	3.36	67.20	
No. 4	20.000	6.00	6.00	120.00	3.36	3.36	67.20	
No. 5	20.000	6.00	6.00	120.00	3.36	3.36	67.20	
No. 6	20.000	6.00	6.00	120.00	3.36	3.36	67.20	
No. 7	20.000	6.00	6.00	120.00	3.36	3.36	67.20	
No. 8	20.000	6.00	6.00	120.00	3.36	3.36	67.20	
交差点部				185.90			194.00	道路施設構造図参照
乗入れ部控除								
乗入部A	14.000				1.68	1.68	-23.52	
乗入部B	14.000				1.68	1.68	-23.52	
乗入部C	21.160				1.68	1.68	-35.55	乗入計=82.59
計				1070.90			607.01	